

Wohnanlage Barleit Kaltern
Wohnbau



Tragwerksplanung

Betonbau

Holzbau

Sonderleistungen (Baugrubenverbau)

Der Baugrubenverbau wurde als provisorische Nagelwand (soil nailing) mit flächigen Spritzbeton ausgeführt. Die 5 Ebenen wurden mit selbstbohrenden Ankern $\varnothing 32$ und einer Länge von 4 m bis 8 m ausgeführt. Der Baugrubenverbau besitzt eine Aushubtiefe von 7,80 m und eine Gesamtlänge von 84 m

Bauherr: Wohngenossenschaft Barleit
Auftraggeber: Wohngenossenschaft Barleit
Objektstandort: Kaltern, IT
Ausführungszeitraum: 2012 - 2013

